

TIMARS

Falkenberg den 8 april 2022

Prislista på stålstomme till entersolplan i Dina Kubik garage.

Giltig 2022-04-08 tills vidare

Vi har tagit fram en konstruktion på stålbjälklag om man vill bygga entersolplan i Dina Kubiks garage. Beroende på hur mycket man vill bygga ut 6 meter eller upp till 9 meter är förslagen olika. Konstruktionen är beräknad för last på 300kg/kvm.

Alternativ för utbyggnad 6000mm:

2 st stålbalkar tvärs lokalen med en stålpelare i varje ände. Fritt mått underkant bärbalk är 3100mm. Bärbalkarna är borrarade i över och underfläns för snabb och enkel montage av träbjälklag. Allt stål är grundmålat.

Konstruktionen skruvas ihop på plats i garaget och monteras med hjälp av truck. Stålpelare monteras med expanderbult i betongplatta.

Pris: 26,100.-
Pris montering: 6,350.-

Alternativ för utbyggnad upp till 9000 mm:

3 st stålbalkar tvärs lokalen med en stålpelare i varje ände. Fritt mått underkant bärbalk är 3100mm. Bärbalkarna är borrarade för snabb och enkel montage av träbjälklag. Allt stål är grundmålat.

Konstruktionen skruvas ihop på plats i garaget och monteras med hjälp av truck. Stålpelare monteras med expanderbult i betongplatta.

Pris: 39,200.-
Pris montering: 8,400.-

OBS!

Om man har ett garage utanför Falkenberg tillkommer fraktkostnad och montagepris lämnat separat.

Samtliga priser är ex moms.

Bet.villkor:	15 dagar netto mot faktura
Lev.tid:	efter överenskommelse
Lev.villkor:	Fritt lev Falkenberg NL 01
Offerten giltig:	2022-01-01 och tills vidare

Med vänlig hälsning

Timars Svets & Smide AB

Per Andersson

0346-715906

per.andersson@timars.se